

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO DOMOVNÍ ČERPACÍ JEDNOTKU:

Připravenost pro DČJ ze strany vlastníka (zajišťuje vlastník nemovitosti na vlastní náklady):

- Realizace gravitační přípojky kanalizace z domu k jímce (mezi obytným objektem a domovní čerpací jednotkou), stavba připraví pouze otvor s těsnícím kroužkem pro napojení gravitačního potrubí DN150.
- Zajištění přívodu NN pro DČJ z rozvodné skříně v nemovitosti k ovládacímu panelu čerpadla:
 - o Třífázové přípojně se samostatným jističem
 - o Přivedení napájecího kabelu k ovládacímu panelu pro tři fáze
- Výkop a pokládka chráničky pro ovládací kabel s předem vloženým drátem (ten umožní protažení ovládacího kabelu) mezi čerpadlem a ovládací skříní (kabel a ovládací panel je součástí dodávky stavby), **rozsudč bude umístěn maximálně 6,5 metrů od nádrže.** Majitel si zajistí stojan pro montáž ovládacího panelu nebo umožní umístění např. na fasádu rodinného domu, garáže, apod. Ovládací panel doporučujeme umístit na viditelném místě nejlépe tam, kde pravidelně chodíte, abyste mohli stav hlásičů kontrolovat).
- Po dokončení přívodu NN k ovládacímu panelu zajistí majitel objektu revizi přívodu (tato revize je vstupním podkladem pro vydání revize ovládání čerpadla, kterou zajistí stavba). Dokončení stavební připravenosti DČJ oznámí stavebník na **tel. č. 727916880** p. Ondřej Novotný odpovědný stavbyvedoucí akce.

TERMÍN pro dokončení stavební připravenosti pro vystrojení DČJ u již osazených jímek bude každému oznámen.

Předmět dodávky stavby:

- Výkopové práce na tlakové části kanalizace, výkop jámy pro umístění šachty domovní čerpací jednotky
- Pokládka tlakové části kanalizace, instalace domovní čerpací jednotky, vystrojení domovní čerpací jednotky s provedením zkoušek, instalace rozvaděče ovládání a řídicí jednotky čerpadla, nastavení a revize zařízení.
- Zásyp tlakové části kanalizace a uvedení do pozemku do původního stavu.